

GEOハイウォール 国交省 標準歩掛 : 基礎砕石工

				input箇所(着色セル)			単価	備考
BL部基準数量	100直m	疑似部数量		≒24%	24直m	土木一般世話役		施工場所の単価です
展開幅	2.50m	壁厚	0.90m			特殊作業員		
面積/個	0.50㎡/個	103.0㎡当たり個数	206.00個	ハイウォール単価(概算)		普通作業員		
				1個当たり	¥10,600	0.6㎡級バックホウ		運転手込み
BL部	HyR08-200-03	詳細は弊社に連絡願います				砕石/発生土		発生土 ¥0
項目	仕様	単位	数量		単価	金額	摘要	
			展開工	充填・転圧				
土木一般世話役		人	0.50	1.47			基礎砕石工ではタンバ運転は人工に含む	
特殊作業員		人		2.70				
普通作業員		人	5.08	7.25				
GEOハイウォール	HyR08-200-03	㎡	103.0		21,200	2,183,600	単位:個	1個当り単価
							206.00個	10,600
損料他	展開枠含む	式	1%			21,836	GEOハイウォールの1%	
バックホウ運転	クローラ型0.6m3	日	2.49				運転手込み 31m3/日	
砕石/発生土	RC-40 発生土	㎡	88.7				=0.77mx100m2x1.15	
吸出し防止材		㎡	110.0				必要時	
諸雑費	(展開工)	式	1.00%	0.70%				
	(展開・充填)		x労務費	X材工				
合計						2,205,436		

疑似部-1	HyR08-200-02	セル部	1m毎					疑似部100直m当たり	
項目	仕様	単位	展開工	充填・転圧		単価	金額	摘要	
				セル部	セル無				
土木一般世話役		人	0.50	0.98	2.74			タンバ運転は人工に含む	
特殊作業員		人		1.8	5.04				
普通作業員		人	5.08	4.83	13.52			個数	206.00個
GEOハイウォール	HyR08-200-02	㎡	103.0			14,130	1,455,390	1個当り単価	金額
								7.067	1,455,733
損料他	展開枠含む	式	1%				14,554	GEOハイウォールの1%	
バックホウ運転	クローラ型0.6m3	日	6.27					運転手込み 31m3/日	
砕石/発生土	セル部	㎡	58.9					別々な充填材もOK	
	セル無部	〃	235.6						
吸出し防止材		㎡	110.0					必要時	
諸雑費	(展開工)	式	1.00%	0.70%					
	(展開・充填)		x労務費	X材工					
合計							1,469,944		
BL部100直mに該当する疑似部(24%)の金額							352,787		

疑似部-2	HyR08-200-03	セル部	1m毎					疑似部100直m当たり	
項目	仕様	単位	展開工	充填・転圧		単価	金額	摘要	
				セル部	セル無				
土木一般世話役		人	0.50	1.47	4.12			タンバ運転は人工に含む	
特殊作業員		人		2.70	7.56				
普通作業員		人	5.08	7.25	20.3			個数	206.00個
GEOハイウォール	HyR08-200-03	㎡	103.0			21,200	2,183,600	1個当り単価	金額
								10,600	2,183,600
損料他	展開枠含む	式	1%				21,836	GEOハイウォールの1%	
バックホウ運転	クローラ型0.6m3	日	9.462					運転手込み 31m3/日	
砕石/発生土	セル部	㎡	88.7					別々な充填材もOK	
	セル無部	〃	354.8						
吸出し防止材		㎡	110.0					必要時	
諸雑費	(展開工)	式	1.00%	0.70%					
	(展開・充填)		x労務費	X材工					
合計							2,205,436		
BL部100直mに該当する疑似部(24%)の金額							529,305		