

天端段差部の処理

ハイウォールはセル高=20cmなので、擁壁天端に勾配がある箇所では 20cm/段の段差が発生する。

放置すると、維持管理等で作業員等が歩く場合にハイウォールの段差に躓く恐れがある。擁壁天端での躓きは、墜落の危険があるので、小口部は土嚢で留め、碎石(等)で擦り付けるものとする。

天端段差部処理図

